



## PôDORYS:



REZ  $A-A'$ :



- |     |                          |           |
|-----|--------------------------|-----------|
| Ok1 | FALCOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA | hr.2mm    |
|     | LATOVANIE                | hr.20mm   |
|     | NOSNÉ REZIVO (krokva)    | hr. 200mm |

## VÝKAZ REZIVA:

P.Č.	NÁZOV PRVKU	ROZMER PROFILU			POČET (ks)	OBJEM (m³)
		ŠÍRKA (mm)	VÝŠKA (mm)	DĹŽKA (m)		
1	POMŮRNICA	160	160	3,000	6	0,461
2	KROKVA	100	200	3,585	6	0,430
3	VZPERA 1	60	160	0,425	6	0,024
4	VZPERA 2	60	160	1,120	6	0,065
5	VZPERA 3	60	160	1,810	6	0,104
6	VZPERA 4	60	160	2,500	6	0,144
7	VZPERA 5	60	160	3,230	6	0,186
8	STĹP	160	160	2,100	6	0,323
<b>SPOLU (DREVO)</b>						<b>1,737</b>


Pozn.: Pri dodávke jednotl. prvkov je potrebné pripočítať rezervu cca 5%  
Tento výkaz má len informatívny charakter. Pred realizáciou potrebné  
skonzultovať s dodávateľom stavby.

POZNÁMKY:

- PRÍSTREŠOK BUDE ZALOŽENÝ NA ZÁKLADOVÝCH PÄTKÁCH S PÔDORYSNÝM ROZMEROM 400x400mm A HLĎKOU ZALOŽENIA 500mm
- POD CELOU PLOCHOU PRÍSTREŠKU BUDE VYHOTOVENÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA KTORÁ BUDE SLŮŽIŤ AKO PODLAHA
- NA ZÁKLADOVÉ PATKY BUDE ULOŽENÁ DEBNIACA TVÁRNIKA DO KTOREJ SA NÁSLEDNE PO ZATVRDNUTÍ BETÓNU APLIKUJE MECHANICKÁ KOTVA PRE ULOŽENIE DREVENÝCH STĽPOV
- KROKVVY BUDÚ VO VRCHOLE SPOJENÉ POMOCOU ZVÁRANÉHO OCELOVÉHO PRVKU KTORÝ NIE JE PREDMETOM TEJTO DOKUMENTÁCIE
- Z PIATICH STRÁN PRÍSTREŠKA BUDE VYHOTOVENÉ ZÁBRADLIE VO VÝŠKE 1000mm

Tento dokument podlieha autorskoprávnej ochrane architektonického diela podľa zákona č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Tento dokument je duševným vlastníctvom spoločnosti DEVLEV BUILDINGS s.r.o. Akékoľvek rozmnožovanie jeho časti alebo celku, alebo využitie obsahu tretími osobami je povolené len po predošlom písomnom súhlase majiteľa spoločnosti DEVLEV BUILDINGS s.r.o.

0,000 = +0,100m nad úrovní upraveného terénu

 www.devlev.sk    info@devlev.sk    tel.: 0948393477		Generálny projektant:		Sada č.:
Autor projektu:    Ing. Samuel Župa, Ing. Lukáš Remža		DEVLEV s.r.o.		
Vypracoval:    Ing. Lukáš Remža		Hattalová 12/A Bratislava, 831 03		
Hip:    Ing. Samuel Župa		IČO: 50 468 111		
Zodp. projektant:    Ing. Samuel Župa		Č. zákazky:		Formát:    2xA4
Investor:		Miesto stavby:		
Stavba:		Časť:    - Stavebná časť		
ZÁHRADNÝ PRÍSTREŠOK		Diel:    -		
Výkres:		Účel:    PROJEKT NA OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY		
PÔDORYS, REZ A-A', POHLADY		Mierka:    1:50	Dátum:    09/2021	Č. vykr.:    01

